

（安康楼 6 楼儿科）

成品配套护栏床母组件安装采购需求

护栏床母组件 180 套，每套含以下配件。

1. 床母（1 根）：

床母主梁 $60 \times 40 \times 1.0\text{mm}$ ，201 不锈钢材质，矩形焊管，长 190mm（按原病床尺寸按需更改），带 4 个 $\Phi 22$ 插孔。

2. 护栏（2 只）：

$\Phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 细管制作成品护栏 1 套，直插装配于床母插孔，整套护栏高出床母平面 40 公分。

3. 装饰堵头（2 个）：

矩形 PVC 堵头（床母两端管口标配封堵）。

预算控制价 47520 元